



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**  
Departamento do Plano Diretor  
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL**

**OBRA:** Asfaltamento

**LOCAL:** Rua Carlos Giudice

**TRECHO:** Rua João Antônio Dias Ribeiro – Rua Luiz Carlos Vares

**EXTENSÃO:** 210,78m

**LARGURA:** 7,00m

**ÁREA:** 1.475,46m²

**PRAZO:** 90 dias

DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	Unitários		Parciais		PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
				MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.			
<b>2</b>	<b>ASFALTAMENTO</b>									
<b>2.1</b>	<b>Adequação de bases e redes <sup>(1)</sup></b>									
2.1.1	Remendo Profundo	300,91	m²	R\$ 15,27	R\$ 5,55	R\$ 4.594,90	R\$ 1.670,05	R\$ 6.264,95	R\$ 8.144,43	72208+73710+72945+72881
<b>2.2</b>	<b>Pintura de Ligação</b>	2.950,92	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 1.593,50	R\$ 1.357,42	R\$ 2.950,92	R\$ 3.836,20	72942
<b>2.3</b>	<b>Reperfilagem 3cm espessura</b>	1.475,46	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 15.757,91	R\$ 1.947,61	R\$ 17.705,52	R\$ 23.017,18	72965 + 72843
<b>2.4</b>	<b>Revestimento 3cm espessura</b>	1.475,46	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 15.757,91	R\$ 1.947,61	R\$ 17.705,52	R\$ 23.017,18	72965 + 72843
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI								R\$	58.014,98	
<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>									
<b>3.1</b>	<b>Sinalização Vertical</b>									
3.1.1	Parada Obrigatória – R1	3,00	unid.	R\$ 286,16	R\$ 41,03	R\$ 858,48	R\$ 123,09	R\$ 981,57	R\$ 1.276,04	
3.1.2	Placa indicativa do nome da Rua	2,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 385,72	R\$ 82,06	R\$ 467,78	R\$ 608,11	
<b>3.2</b>	<b>Sinalização Horizontal</b>									
3.2.1	Linha simples seccionada - LFO2	6,47	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 80,81	R\$ 6,41	R\$ 87,22	R\$ 113,38	
3.2.2	Linha dupla contínua – LFO3	3,00	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 37,47	R\$ 2,97	R\$ 40,44	R\$ 52,57	72947
SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI								R\$	2.050,11	

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina  
Eng. Civil CREA 162.416

**TOTAL SEM BDI** R\$ 46.203,91

**BDI (30%)** R\$ 13.861,17

**TOTAL COM BDI 30%:** R\$ 60.065,09