



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Pedro Moacir Chalá de Barros

TRECHO: Rua Marques Pavão - Rua João Antônio Dias Ribeiro

EXTENSÃO: 241,47m

LARGURA MÉDIA: 7,07m

ÁREA: 1.707,56m²

PRAZO: 90 dias

DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	Unitários		Parciais		PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
				MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.			
2	ASFALTAMENTO									
2.1	Adequação de bases e redes ⁽¹⁾									
2.1.1	Remendo Profundo	92,07	m²	R\$ 15,27	R\$ 5,55	R\$ 1.405,91	R\$ 510,99	R\$ 1.916,90	R\$ 2.491,97	72208+73710+72945+72881
2.1.2	Nivelamento PV's esgoto cloacal/pluvial	1,00	m²	R\$ 12,64	R\$ 41,94	R\$ 12,64	R\$ 41,94	R\$ 54,58	R\$ 70,95	6519+73607
2.2	Pintura de Ligação	3.415,12	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 1.844,16	R\$ 1.570,96	R\$ 3.415,12	R\$ 4.439,66	72942
2.3	Reperfilagem 3cm espessura	1.707,56	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 18.236,74	R\$ 2.253,98	R\$ 20.490,72	R\$ 26.637,94	72965 + 72843
2.4	Revestimento 3cm espessura	1.707,56	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 18.236,74	R\$ 2.253,98	R\$ 20.490,72	R\$ 26.637,94	72965 + 72843
SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI								R\$	60.278,45	
3	SINALIZAÇÃO									
3.1	Sinalização Vertical									
3.1.1	Parada Obrigatória – R1	2,00	unid.	R\$ 286,16	R\$ 41,03	R\$ 572,32	R\$ 82,06	R\$ 654,38	R\$ 850,69	
3.1.2	Dê a preferência - R2	1,00	unid.	R\$ 208,36	R\$ 41,03	R\$ 208,36	R\$ 41,03	R\$ 249,39	R\$ 324,21	
3.1.3	Placa indicativa do nome da Rua	2,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 385,72	R\$ 82,06	R\$ 467,78	R\$ 608,11	
3.2	Sinalização Horizontal									
3.2.1	Linha simples seccionada – LFO2	43,72	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 546,06	R\$ 43,28	R\$ 589,35	R\$ 766,15	72947
3.2.2	Linha dupla contínua – LFO3	14,01	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 174,98	R\$ 13,87	R\$ 188,85	R\$ 245,51	72947
3.2.3	Linha de retenção – LRE e Legenda PARE	6,65	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 83,06	R\$ 6,58	R\$ 89,64	R\$ 116,53	72947
SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI								R\$	2.911,21	

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina
Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL SEM BDI R\$ 48.607,43

BDI (30%) R\$ 14.582,23

TOTAL COM BDI 30%: R\$ 63.189,66