



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Pinheiro Machado

TRECHO: Rua Dr. Fialho – Avenida Hector Acosta

EXTENSÃO: 1.147,78m

LARGURA: 7,00m

ÁREA: 8.034,48m²

PRAZO: 90 dias

				Unitários		Parciais				
DESC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	UNID.	UNIT.	MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.	PARCIAL	PARCIAL C/BDI	REFERÊNCIA/PREÇOS
2	ASFALTAMENTO									
2.1	Adequação de bases e redes ⁽¹⁾									
2.1.1	Remendo Profundo	345,43	m²	R\$ 15,27	R\$ 5,55	R\$ 5.274,72	R\$ 1.917,14	R\$ 7.191,85	R\$ 9.349,41	72208+73710+72945+72881
2.1.2	Nivelamento PV's esgoto cloacal/pluvial	14,00	unid.	R\$ 12,64	R\$ 41,94	R\$ 176,96	R\$ 587,16	R\$ 764,12	R\$ 993,36	6519+73607
2.2	Pintura de Ligação	16.068,96	m²	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 8.677,24	R\$ 7.391,72	R\$ 16.068,96	R\$ 20.889,65	72942
2.3	Reperfilagem 3cm espessura	8.034,48	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 85.808,25	R\$ 10.605,51	R\$ 96.413,76	R\$ 125.337,89	72965 + 72843
2.4	Revestimento 3cm espessura	8.034,48	m²	R\$ 10,68	R\$ 1,32	R\$ 85.808,25	R\$ 10.605,51	R\$ 96.413,76	R\$ 125.337,89	72965 + 72843
							SUBTOTAL ASFALTAMENTO C/BDI		R\$	281.908,19
3	SINALIZAÇÃO									
3.1	Sinalização Vertical									
3.1.1	Parada Obrigatória – R1	20,00	unid.	R\$ 286,16	R\$ 41,03	R\$ 5.723,20	R\$ 820,60	R\$ 6.543,80	R\$ 8.506,94	
3.1.2	Dê a preferência – R2	1,00	unid.	R\$ 249,86	R\$ 41,03	R\$ 249,86	R\$ 41,03	R\$ 290,89	R\$ 378,16	
3.1.3	Passagem de nível sem barreira – A39	2,00	unid.	R\$ 208,36	R\$ 41,03	R\$ 416,72	R\$ 82,06	R\$ 498,78	R\$ 648,41	
3.1.4	Cruz de Santo André – A41	2,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 385,72	R\$ 82,06	R\$ 467,78	R\$ 608,11	
3.1.5	Placa indicativa do nome da Rua	2,00	unid.	R\$ 192,86	R\$ 41,03	R\$ 385,72	R\$ 82,06	R\$ 467,78	R\$ 608,11	
3.2	Sinalização Horizontal									
3.2.1	Linha simples seccionada – LFO2	26,56	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 331,73	R\$ 26,29	R\$ 358,03	R\$ 465,44	72947
3.2.2	Linha dupla contínua – LFO3	41,00	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 512,09	R\$ 40,59	R\$ 552,68	R\$ 718,48	72947
3.2.3	Linha contínua/seccionada – LFO4	18,67	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 233,19	R\$ 18,48	R\$ 251,67	R\$ 327,17	72947
3.2.4	Linha de retenção – LRE e Legenda PARE	5,81	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 72,57	R\$ 5,75	R\$ 78,32	R\$ 101,81	72947
3.2.5	Marcação de Cruzamento Rodoferroviário – MCF	18,86	m²	R\$ 12,49	R\$ 0,99	R\$ 235,56	R\$ 18,67	R\$ 254,23	R\$ 330,50	72947
							SUBTOTAL SINALIZAÇÃO C/BDI		R\$	12.693,15

Obs (1) O item Adequação de bases e redes será executado às expensas da Prefeitura como contrapartida obrigatória

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Junho 2012

Andrea Allende Mendina
Eng. Civil CREA 162.416

TOTAL SEM BDI R\$ 226.616,41

BDI (30%) R\$ 67.984,92

TOTAL COM BDI 30%: R\$ 294.601,34