

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
1014894-88	806721/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	QUADRA ESCOLA PACHECO PRATES				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE	11-22 (N DES.)	CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PACHECO	SANTANA DO LIVRAMENTO	25,00%	0,00%	0,00%	

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	LOTE	CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PACHECO PRATES									96.215,45
F	Meta	Meta	1.			SERVIÇOS REMANESCENTES A SEREM EXECUTADOS, CORRESPONDENTES À ETAPA DA OBRA QUE ENCONTRA-SE PARALISADA					-	96.215,45
F	Nível 2	Nível 2	1.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	13.816,94
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	16,00	2,64	BDI 1	3,30	52,80
F	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	168,09	BDI 1	210,11	420,22
F	Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	6,80	BDI 1	8,50	238,00
F	Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	42,00	0,39	BDI 1	0,49	20,58
F	Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	42,00	4,95	BDI 1	6,19	259,98
F	Serviço	Serviço	1.1.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	3,97	BDI 1	4,96	148,80
F	Serviço	Serviço	1.1.7.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,00	6,11	BDI 1	7,64	1.986,40
F	Serviço	Serviço	1.1.8.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	168,09	BDI 1	210,11	840,44
F	Serviço	Serviço	1.1.9.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	2,00	144,45	BDI 1	180,56	361,12
F	Serviço	Serviço	1.1.10.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	13,63	BDI 1	17,04	1.704,00
F	Serviço	Serviço	1.1.11.	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	416,30	BDI 1	520,38	5.203,80
F	Serviço	Serviço	1.1.12.	SINAPI-I	12318	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN	10,00	171,14	BDI 1	213,93	2.139,30
F	Serviço	Serviço	1.1.13.	SINAPI-I	1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	8,00	3,06	BDI 1	3,83	30,64
F	Serviço	Serviço	1.1.14.	SINAPI-I	3884	LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	UN	20,00	3,09	BDI 1	3,86	77,20
F	Serviço	Serviço	1.1.15.	SINAPI-I	410	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X "3,6" MM	UN	100,00	0,17	BDI 1	0,21	21,00
F	Serviço	Serviço	1.1.16.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00	8,08	BDI 1	10,10	30,30
F	Serviço	Serviço	1.1.17.	SINAPI-I	39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	80,00	1,57	BDI 1	1,96	156,80
F	Serviço	Serviço	1.1.18.	SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	20,00	1,10	BDI 1	1,38	27,60

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
1014894-88	806721/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	QUADRA ESCOLA PACHECO PRATES				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PORTO ALEGRE	11-22 (N DES.)	CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PACHECO	SANTANA DO LIVRAMENTO	25,00%	0,00%	0,00%	

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F			<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>		<b>CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PACHECO PRATES</b>						<b>96.215,45</b>
F	Serviço	Serviço	1.1.19.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	78,37	BDI 1	97,96	97,96
F	Nível 2	Nível 2	<b>1.2.</b>			<b>PISO EM CONCRETO ARMADO</b>					-	<b>47.356,18</b>
F	Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	13,30	124,53	BDI 1	155,66	2.070,28
F	Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	399,00	2,12	BDI 1	2,65	1.057,35
F	Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	442,95	2,05	BDI 1	2,56	1.133,95
F	Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	442,95	77,54	BDI 1	96,93	42.935,14
F	Serviço	Serviço	1.2.5.	Composição	01	TCPO 03350.8.2.1 Acabamento de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica	m²	442,95	0,29	BDI 1	0,36	159,46
F	Nível 2	Nível 2	<b>1.3.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>11.590,12</b>
F	Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	442,95	20,06	BDI 1	25,08	11.109,19
F	Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	41,00	9,38	BDI 1	11,73	480,93
F	Nível 2	Nível 2	<b>1.4.</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>					-	<b>19.783,93</b>
F	Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	6.587,31	BDI 1	8.234,14	8.234,14
F	Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00	5.240,76	BDI 1	6.550,95	6.550,95
F	Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.999,07	BDI 1	4.998,84	4.998,84
F	Nível 2	Nível 2	<b>1.5.</b>			<b>PPCI</b>					-	<b>1.104,40</b>
F	Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	9,00	20,41	BDI 1	25,51	229,59
F	Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,00	20,07	BDI 1	25,09	25,09
F	Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI-I	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	3,00	226,59	BDI 1	283,24	849,72
F	Nível 2	Nível 2	<b>1.6.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>2.563,88</b>
F	Serviço	Serviço	1.6.1.	Composição	02	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	503,88	3,86	BDI 1	4,83	2.433,74

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1014894-88	Nº SICONV 806721/2014	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	Apelido do Empreendimento QUADRA ESCOLA PACHECO PRATES
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 11-22 (N DES.)	Descrição do Lote CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PACHECO	Município / UF SANTANA DO LIVRAMENTO
			BDI 1 25,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

FILTRO  
↓  
F  
F  
F

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
		LOTE	LOTE	CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PACHECO PRATES							96.215,45
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,12	9,20	BDI 1	11,50	12,88
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33,60	2,79	BDI 1	3,49	117,26

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTANA DO LIVRAMENTO  
Local  
terça-feira, 17 de janeiro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: SIBELE BARBOSA ROSADILLA  
CREA/CAU: A 27594-8  
ART/RRT: SI11245112I00CT001