

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	TCPO 03350.8.2.1 Acabamento de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica	m²		0,26	0,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	18,95	21,14
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,01	8,19	8,19
COMPOSIÇÃO	02	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²		3,56	3,86
SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	18,21	18,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	18,95	21,14
Composição	100	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM²- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN.		25,61	26,63
SINAPI-I	1562	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	UN	1	19,25	19,25
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,35	18,19	21,11
Composição	200	CAIXA DE EQUALIZACAO SOBREPOR/EMBTIR COM BARRAMENTO,NOVE TERMINAIS, APROX. 26X26X10CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.		444,13	458,73
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	5	18,19	21,11
SINAPI-I	10521	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	1	353,18	353,18
Composição	300	SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE/CARTUCHO N°90 E MOLDE CABO 35MM²- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.		22,65	25,57
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	18,19	21,11
SINAPI-I	2483	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	1	4,46	4,46
Composição	400	SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE/CARTUCHO N°115 E MOLDE CABO 35MM²- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.		26,28	29,79
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,2	18,19	21,11
SINAPI-I	2483	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	1	4,46	4,46
Composição	500	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA	UN.		10,19	11,80
SINAPI-I	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	1	0,19	0,19
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,55	18,19	21,11
Composição	600	SOLDA EXOTERMICA CABO-CABO, 35MM² TIPO X COM MOLDE FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.		24,88	27,80
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	18,19	21,11
SINAPI-I	2483	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	1,5	4,46	4,46
Composição	700	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H=60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.		38,63	41,55
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	18,19	21,11
SINAPI-I	1581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	1,5	13,63	13,63
SINAPI	COMP 06	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2		0,35	0,38
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,002886	3,31	3,31
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	16,13	18,42
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	20,08	23,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	18,95	21,14
SINAPI	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	32,59	37,54
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001	68,30	71,44
COMPOSIÇÃO	23	PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE METÁLICA TUBULAR, CHUMBADA NO PISO ATRAVÉS DE BUCHAS, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.		3.154,97	3.227,13
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	32,04	78,02	78,02
SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	6,408	43,13	46,89
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,816	29,56	33,31
Composição	TCPO 02220.8.4.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³		196,78	228,29
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,3	17,07	19,81
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	13	13,43	15,58

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: 27504-8