

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 16A 380/440V- TIPO INDUSTRIAL- BLINDADA - GRAU PROTEÇÃO IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		52,27	56,81
SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	1	15,61	15,61
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,44	27,47
Composição	02	TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 32A 380/440V- TIPO INDUSTRIAL- BLINDADA - GRAU PROTEÇÃO IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		69,37	76,04
SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	1	15,61	15,61
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	24,44	27,47
Composição	03	TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 63A 380/440V- TIPO INDUSTRIAL- BLINDADA - GRAU PROTEÇÃO IP44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		88,93	98,02
SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	1	15,61	15,61
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	24,44	27,47
Composição	04	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, PVC-SOBREPOR - COM BARRAMENTO - PARA 16 -18 DISJUNTORES MONOPOLARES TIPO DIN- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		183,59	187,53
SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1	151,82	151,82
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	24,44	27,47
Composição	05	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, PVC-SOBREPOR - COM BARRAMENTO - PARA 28 DISJUNTORES MONOPOLARES TIPO DIN- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		291,79	297,85
SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,6	151,82	151,82
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	24,44	27,47
Composição	06	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS - SOBREPOR - 10A-250V (PLACA+SUPORTE+MÓDULOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		26,62	27,53
SINAPI-I	38071	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	1	19,29	19,29
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,44	27,47
Composição	07	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS - SOBREPOR - 10A-250V (PLACA+SUPORTE+MÓDULOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		23,47	24,38
SINAPI-I	38068	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	1	16,14	16,14
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,44	27,47
Composição	08	MEDICÃO TRIFÁSICA COMPLETA - POSTE 90 DAN 7,5M-CAIXA POLICARBONATO- DISJUNTOR TRIFÁSICO 63A- DPS CLASSE II 275V-45KA- COM CONDUTORES, ELETRODUTOS PVC,CURVA PVC,LUVA DE EMENDA, ISOLADOR ROLDANA,PARAFUSO MÁQUINA,HASTE PARA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, ARAME DE AÇO 14 BWG, HASTE ATERRAMENTO, BALDE PARA ATERRAMENTO/INSPEÇÃO - PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2.558,18	2.589,70
SINAPI	97359	QUADRO DE MEDICÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,65	3.590,70	3.611,23
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	24,44	27,47
SINAPI-I	34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	1	77,59	77,59

11/05/2023

Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU:

Gonzalo Bonfiglio  
CREA RS 120674