



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEHAF – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

Rua General Câmara, nº 1668- CEP: 97576-180 – FONE: 3968-1096

Cidade Símbolo da Integração Brasileira com Países do MERCOSUL



MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA:

OBRA: Rede de Abastecimento de Água

LOCALIZAÇÃO: Rua A

BAIRRO: Morada da Colina

EXTENSÃO: 386,23 m

OBJETIVO:

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os critérios para a execução das obras a serem implantadas no município de Sant'Ana do Livramento – RS, através da Prefeitura Municipal, Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação, bem como especificar os materiais a serem utilizados.

GENERALIDADES:

Este memorial tem por finalidade complementar os projetos de engenharia (plantas baixas, cortes e detalhamentos) além de descrever os serviços e materiais utilizados na obra. Trata-se de implantação de rede de abastecimento de água no Loteamento Nova Morada no bairro Morada da Colina.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, que determinem ou não o encarecimento da obra, deverá ser executada sem autorização dos autores do projeto. Para tanto, é necessário que seja pedida permissão por escrito.

Em caso de dúvidas na interpretação dos projetos, deverão ser consultados os autores.

Todos os materiais a serem empregados na construção deverão ser de primeira qualidade, obedecendo às especificações e normas técnicas brasileira.

A execução de todos os serviços deverá obedecer às normas da ABNT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS

Os serviços técnicos de topografia necessários à execução da Rede de Abastecimento de Água devem ser executados pela Contratada. Os serviços de topografia compreendem a locação altimétrica e locação planimétrica das vias, redes e ligações domiciliares conforme o Projeto.

1.2 MATERIAIS E FERRAMENTAS

Serão fornecidos pela Contratante todos os materiais e ferramentas necessárias à execução dos serviços.

1.3 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra será mantida permanentemente limpa.

2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O projeto obedecerá às Normas da ABNT, e as do DAE. Será executado para as 30 casas do projeto, ligação do sistema domiciliar com a rede pública que se ligará à rede existente por meio de tubos e conexões de PVC DN 60mm, conforme projeto anexo, as ligações dos lotes até a rede será por meio de tubos e conexões de PVC DN 25mm.

Sant'Ana do Livramento, 25 de Abril de 2012.

Responsável Técnico:

Luciana Umpierre Sanguinetti
Engenheira Civil
CREA/RS 181 590

