



Prefeitura Municipal de Santana do Livramento
Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários - SEHAF
Rua General Câmara 1668- Cep: 97573-180 Tel.:3968-1096

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DADOS DA OBRA:

OBRA: Drenagem Pluvial

LOCALIZAÇÃO: Ruas Clementino F. de Castro e Raul Schuchmann

BAIRRO: Real

EXTENSÃO: 236,00m

					UNITÁRIOS			PARCIAIS				
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNIDADE	V. UNITÁRIO	MATERIAL	M. DE OBRA	MATERIAL	M. DE OBRA	PARCIAL	TOTAL	
PROJETO												
1		DRENAGEM PLUVIAL										
1.1	73950/001	Caixa tipo boca de lobo.	7	unidade(s)	R\$ 660,05	R\$ 577,48	R\$ 82,57	R\$ 4.042,36	R\$ 577,99	R\$ 4.620,35	R\$ 37.835,51	
1.2	74124/002	Poço de visita de águas pluviais.	4	unidade(s)	R\$ 1.335,30	R\$ 1.238,95	R\$ 96,35	R\$ 4.955,80	R\$ 385,40	R\$ 5.341,20		
1.3	73722	Assentamento de tubos de concreto armado 600mm para águas pluviais.	236	m	R\$ 29,76	R\$ 0,00	R\$ 29,76	R\$ 0,00	R\$ 7.023,36	R\$ 7.023,36		
1.4	7725	Tubo de concreto armado 600mm águas pluviais.	236	m	R\$ 88,35	R\$ 88,35	R\$ 0,00	R\$ 20.850,60	R\$ 0,00	R\$ 20.850,60		

VALOR TOTAL	R\$ 37.835,51
VALOR TOTAL + BDI	R\$ 46.537,68

SANT'ANA DO LIVRAMENTO, 25 DE MAIO DE 2012

Detalhamento do BDI do Orçamento	
Garantia	0,27%
Risco	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%
Administração Central	4,01%
Lucro	8,51%
Impostos	8,65%
TOTAL	23,00%

Luciana Umpierre Sanguinetti
Engenheira Civil
CREA/RS 181 590