



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE
DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Quadra Poliesportiva COHAB ARMOUR
LOCAL: Rua Juscelino Kubitschek - Bairro Cohab Armour
ÁREA TOTAL: 660,00m²
PRAZO: 60 dias
DATA: 30/11/2012
BASE: SINAPI 09/2012 - PORTO ALEGRE

Nº	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	QUANT.	UN.	Unitários		Parciais		PARCIAL	TOTAL
					MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.		
1	SINAPI	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	74209	Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra Padrão Prefeitura (1,20 x 0,85)	1,02	m²	R\$ 216,03	R\$ 28,56	R\$ 220,35	R\$ 29,13	R\$ 249,48	
1.2	74209	Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra CAIXA (2,00 x 1,00)	2,00	m²	R\$ 216,03	R\$ 28,56	R\$ 432,06	R\$ 57,12	R\$ 489,18	
1.3	74210/1	Barracão de Obra	8,00	m²	R\$ 103,58	R\$ 143,27	R\$ 828,64	R\$ 1.146,16	R\$ 1.974,80	
1.4	73659	Instalações Provisórias de água	1,00	un.	R\$ 33,87	R\$ 79,10	R\$ 33,87	R\$ 79,10	R\$ 112,97	
1.5	41598	Instalações Provisórias de energia	1,00	un.	R\$ 502,49	R\$ 160,64	R\$ 502,49	R\$ 160,64	R\$ 663,13	
1.6	74077/2	Locação da obra	660,00	m²	R\$ 0,49	R\$ 1,98	R\$ 323,40	R\$ 1.306,80	R\$ 1.630,20	R\$ 5.119,76
2		PISO EM CONCRETO ARMADO								
2.1	74249/1	Lastro de pedra britada apilado	660,00	m²	R\$ 1,61	R\$ 0,61	R\$ 1.062,60	R\$ 402,60	R\$ 1.465,20	
2.2	68053	Lona plástica preta	660,00	m²	R\$ 0,81	R\$ 2,32	R\$ 534,60	R\$ 1.531,20	R\$ 2.065,80	
2.3	72182	Piso em concreto para quadras poliesportivas 7cm de espessura (72182), com	660,00	m³	R\$ 33,76	R\$ 14,69	R\$ 22.281,60	R\$ 9.695,40	R\$ 31.977,00	R\$ 35.508,00
	21141	teia de aço (21141)								
3		ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA								
3.1	73787/1	Alambrado para quadra poliesportiva, est. em tubo de aço galvanizado	230,00	m²	R\$ 54,35	R\$ 74,48	R\$ 12.500,50	R\$ 17.130,40	R\$ 29.630,90	R\$ 29.630,90
4		PINTURA								
4.1	74245/1	Pinturas em piso de concreto com tinta acrílica	660,00	m²	R\$ 1,70	R\$ 6,11	R\$ 1.122,00	R\$ 4.032,60	R\$ 5.154,60	
4.2	41595	Demarcação com tinta acrílica	41,00	m²	R\$ 0,36	R\$ 5,27	R\$ 14,76	R\$ 216,07	R\$ 230,83	R\$ 5.385,43
5		EQUIPAMENTOS								
5.1	25398	Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm)	1,00	un.	R\$ 2.222,91	R\$ -	R\$ 2.222,91	R\$ -	R\$ 2.222,91	
5.2	25400	Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Rede - Conjunto com 2 tabelas	1,00	un.	R\$ 922,57	R\$ -	R\$ 922,57	R\$ -	R\$ 922,57	
5.3	25399	Conjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Rede Nylon 2 mm)	1,00	un.	R\$ 507,05	R\$ -	R\$ 507,05	R\$ -	R\$ 507,05	R\$ 3.652,53
6		SERVIÇOS FINAIS								
6.1	9537	Limpeza final da obra	660,00	m²	R\$ 0,11	R\$ 1,15	R\$ 72,60	R\$ 759,00	R\$ 831,60	R\$ 831,60
									TOTAL	R\$ 80.128,22
									BDI (30%)	R\$ 24.038,47
									TOTAL COM BDI 30%:	R\$ 104.166,69

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL MIGUEL ÂNGELO PERES PEREIRA
CREA RJ 107435
Sant'Ana do Livramento, 30 de novembro de 2012