



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE
DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: Quadra Poliesportiva Assentamento Nossa Sra. Conceição
LOCAL: Assentamento Nossa Sra. Da Conceição - Torrão - 3º Distrito - Santana do Livramento
ÁREA TOTAL: 660,00m²
PRAZO: 60 dias
DATA: 28/5/2013
BASE: SINAPI 04/2013 - PORTO ALEGRE

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	QUANT.	UN.	Unitários		Parciais		PARCIAL	TOTAL
					MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.		
1	SINAPI	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	74209	Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra Padrão Prefeitura (1,20 x 0,85)	1,02	m²	R\$ 237,84	R\$ 14,16	R\$ 242,60	R\$ 14,44	R\$ 257,04	
1.2	74209	Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra CAIXA (2,00 x 1,00)	2,00	m²	R\$ 237,84	R\$ 14,16	R\$ 475,68	R\$ 28,32	R\$ 504,00	
1.3	74210/1	Barracão de Obra	8,00	m²	R\$ 110,26	R\$ 124,37	R\$ 882,08	R\$ 994,96	R\$ 1.877,04	
1.4	73659	Instalações Provisórias de água	1,00	un.	R\$ 33,87	R\$ 79,10	R\$ 33,87	R\$ 79,10	R\$ 112,97	
1.5	41598	Instalações Provisórias de energia	1,00	un.	R\$ 540,38	R\$ 137,04	R\$ 540,38	R\$ 137,04	R\$ 677,42	
1.6	74077/2	Locação da Obra	660,00	m²	R\$ 0,51	R\$ 1,70	R\$ 336,60	R\$ 1.122,00	R\$ 1.458,60	
1.7	9473+41721+7382	Corte, aterro e compactação	1.764,54	m³	R\$ 9,57	R\$ 0,11	R\$ 16.886,69	R\$ 194,10	R\$ 17.080,79	R\$ 21.967,86
2		PISO EM CONCRETO ARMADO								
2.1	73711	Lastro de pedra britada apiloado	26,00	m³	R\$ 61,23	R\$ 0,75	R\$ 1.591,98	R\$ 19,50	R\$ 1.611,48	
2.2	68053	Lona plástica preta	660,00	m²	R\$ 0,87	R\$ 1,99	R\$ 574,20	R\$ 1.313,40	R\$ 1.887,60	
2.3	72182 21141	Piso em concreto para quadras poliesportivas 7cm de espessura (72182), com tela de aço (21141)	660,00	m²	R\$ 35,36	R\$ 8,81	R\$ 23.337,60	R\$ 5.814,60	R\$ 29.152,20	R\$ 32.651,28
3		PINTURA								
3.1	74245/1	Pinturas em piso de concreto com tinta acrílica	660,00	m²	R\$ 1,85	R\$ 5,26	R\$ 1.221,00	R\$ 3.471,60	R\$ 4.692,60	
3.2	41595	Demarcação com tinta acrílica	41,00	m²	R\$ 0,40	R\$ 4,54	R\$ 16,40	R\$ 186,14	R\$ 202,54	R\$ 4.895,14
4		EQUIPAMENTOS								
4.1	25398	Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm)	1,00	un.	R\$ 2.228,17	R\$ -	R\$ 2.228,17	R\$ -	R\$ 2.228,17	
4.2	25400	Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Rede - Conjunto com 2 tabelas	1,00	un.	R\$ 1.012,61	R\$ -	R\$ 1.012,61	R\$ -	R\$ 1.012,61	
4.3	25399	Conjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Rede Nylon 2 mm)	1,00	un.	R\$ 509,30	R\$ -	R\$ 509,30	R\$ -	R\$ 509,30	R\$ 3.750,08
5		SERVIÇOS FINAIS								
5.1	9537	Limpeza final da obra	660,00	m²	R\$ 0,11	R\$ 1,00	R\$ 72,60	R\$ 660,00	R\$ 732,60	R\$ 732,60
TOTAL									R\$ 63.996,96	
BDI (30%)									R\$ 19.199,09	
TOTAL COM BDI 30%									R\$ 83.196,05	

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. ANA PAULA FLORES PERES
CAU A 35723-5
Sant'Ana do Livramento, 28 de maio de 2013